



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

Communauté de Communes de l'Aire à l'Argonne
42 rue Berne
55250 BEAUSITE

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

EURL MARIO GANASSALI
32 rue Auguste Lemaire
55250 SEUIL D'ARGONNE

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Réhabilitation de la déchetterie de Vaubecourt – Lot 1 : Gros Oeuvre.

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :** 30/05/2024

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :** 2 mois ou jours.

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 52 397.50 €
- Montant TTC : 62 877.00 €

EXE10 – Avenant (référence du marché public ou de

Date de transmission de l'acte: 10/10/2024
Date de réception de l'AR: 10/10/2024
055-200066140-DE_2024_096BIS-DE
A G E D I

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Ajout de quantités au marché (voir DE en annexe).

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 2 051.00 €
- Montant TTC : 2 461.20 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3.91%

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 54 448.50 €
- Montant TTC : 65 338.20 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
EURL MARIO GANASSALI	A Servit d'Aegone le 27/09/2014	 EURL MARIO GANASSALI 32 Rue Auguste 55 250 SEUL D'AVOINE Tél. 03 29 70 70 70 Fax 03 29 70 70 70

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : BEAUSITE , le

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - Avenant 1

Objet : REHABILITATION DE LA DECHETTERIE DE VAUBECOURT

Personne morale : Communauté de Communes de l'Aire à l'Argonne

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
01 - Gros Œuvre - VRD					
1 - Généralité					
1.1.1	Installation de chantier	for	1,000	4 500,00	4 500,00
1 - Généralité				TOTAL	4 500,00
2 - Bas de Quai					
	Fourreau TPC y compris terrassement, lit de pose et enrobage, remblais de fouille				
1.2.1	Ø63	m	83,000	30,000	2 490,00
1.2.2	Ø110	m	117,000	34,000	3 978,00
	Regard préfabriqué				
1.2.3	Regard de tirage 50x50	u	5,000	200,000	1 000,00
	Enrobé manuel				
1.2.4	Enrobés 0/10	m ²		35,000	
	Construction local DDS				
1.2.5	Déblais évacués en décharge	m ³	25,000	20,000	500,00
1.2.6	Géotextile	m ²	35,500	3,000	106,50
1.2.7	Couche de forme	m ³	15,000	20,000	300,00
1.2.8	Béton de fondation dosé à 300kg avec armature	m ³	5,000	220,000	1 100,00
1.2.9	Mur en béton banches épaisseurs 0.20m hauteur 2.30m	m ²	25,000	102,500	2 562,50
1.2.10	Hérissonnage en matériaux non gélif	m ²	30,000	10,500	315,00
1.2.11	Dallage béton armé épaisseur 15cm treillis st 15c et polyane 150 microns	m ²	30,000	58,000	1 740,00
	Casier DV et Réserve				
1.2.12	Déblais évacués en décharge	m ³	45,000	20,000	900,00
1.2.13	Géotextile	m ²	65,000	3,000	195,00
1.2.14	Couche de forme	m ³	30,000	20,000	600,00
1.2.15	Béton de fondation dosé à 300kg avec armature	m ³	10,000	220,000	2 200,00
1.2.16	Mur en béton banches épaisseurs 0.20m hauteur 2.30m	m ²	50,000	102,500	5 125,00
1.2.17	Hérissonnage en matériaux non gélif	m ²	60,000	10,500	630,00
1.2.18	Dallage béton armé épaisseur 15cm treillis st 15c et polyane 150 microns	m ²	60,000	40,000	2 400,00
	Dalle béton contre local bacs ordures ménagères				
1.2.19	Déblais évacués en décharge	m ³	8,000	20,000	160,00
1.2.20	Géotextile	m ²	13,000	3,000	39,00
1.2.21	Couche de forme	m ³	6,500	20,000	130,00
1.2.22	Hérissonnage en matériaux non gélif	m ²	13,000	10,500	136,50
1.2.23	Dallage béton armé épaisseur 15cm treillis st 15c et polyane 150 microns	m ²	13,000	40,000	520,00
	Mise à niveau				
1.2.24	Regard de façade, d'interface ou compteur	u	2,000	350,000	700,00
	Dalle béton local réemploi				
1.2.25	Déblais évacués en décharge	m ³	50,000	20,000	1 000,00
1.2.26	Géotextile	m ²	49,000	3,000	147,00
1.2.27	Couche de forme	m ³	24,500	20,000	490,00
1.2.28	Hérissonnage en matériaux non gélif	m ²	49,000	10,500	514,50
1.2.29	Dallage béton armé épaisseur 15cm treillis st 15c et polyane 150 microns	m ²	49,000	40,000	1 960,00
	Bordures, bordurettes, caniveaux préfabriqués				
1.2.30	Type P1	m	14,000	25,000	350,00
1.2.31	Fourniture et pose d'un abris bois sur dalle béton	for	1,000	6 250,000	6 250,00
	Marquage au sol de ligne en résine				
1.2.32	Pour ligne continue	m	70,000	5,500	385,00
	Marquage au sol de symboles en résine				
1.2.33	Symbole piéton	u	4,000	60,000	240,00
2 - Bas de Quai				TOTAL	39 164,00
3 - Haut de Quai					

	Massif béton passerelle				
1.3.1	Déblais évacués en décharge	m ³	1,000	20,000	20,00
1.3.2	Béton de fondation dosé à 300kg avec armature	m ³	1,000	200,000	200,00
	Dalle béton 50m²				
1.3.3	Déblais évacués en décharge	m ³	30,000	20,000	600,00
1.3.4	Géotextile	m ²	50,000	3,000	150,00
1.3.5	Couche de forme	m ²	20,000	20,000	400,00
1.3.6	Hérissonnage en matériaux non gélif	m ²	50,000	10,500	525,00
1.3.7	Dallage béton armé épaisseur 15cm treillis st 15c et polyane 150 microns	m ²	50,000	40,000	2 000,00
1.3.8	Dépose de bordures et caniveaux	m	6,000	18,000	108,00
	Bordures, bordurettes, caniveaux préfabriqués				
1.3.9	Type T2	m	40,000	60,000	2 400,00
1.3.10	Type CC2	m	11,000	65,000	715,00
	Création d'avaloir				
1.3.11	Grille concave	u	2,000	250,000	500,00
	Canalisation PVC CR8 y compris terrassement, lit de pose et enrobage, remblais de fouille				
1.3.12	Ø160	m	25,000	35,000	875,00
	Enrobé manuel				
1.3.13	Enrobés 0/10	m ²	30,000	35,000	1 050,00
	Dalle béton contre passerelle caillebotis				
1.3.14	Déblais évacués en décharge	m ³	2,000	20,000	40,00
1.3.15	Géotextile	m ²	4,000	3,000	12,00
1.3.16	Couche de forme	m ²	2,000	20,000	40,00
1.3.17	Hérissonnage en matériaux non gélif	m ²	4,000	10,500	42,00
1.3.18	Dallage béton armé épaisseur 15cm treillis st 15c et polyane 150 microns	m ²	4,000	40,000	160,00
	Marquage au sol de ligne en résine				
1.3.19	Pour ligne continue	m	85,000	5,500	467,50
	Marquage au sol de symboles en résine				
1.3.20	Symbole piéton	u	8,000	60,000	480,00
3 - Haut de Quai				TOTAL	10 784,50

C U M U L S

Montant H.T.		54 448,50
Montant T.V.A.	20,00%	10 889,70
Montant T.T.C.		65 338,20